CÔNG TY TNHH MTV GẠCH-NGÓI-CẤU KIỆN BÊ TÔNG NGUYỄN TRÌNH
- Địa chỉ: Lô E. đường số 6, KCN Long Đức, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Mã số thuế: 2100622431.
- Số TK: 114000039182 tại NH Thương mại CP Công Thương (VietinBank) - Chi nhánh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3840058
- Email: nguyentrinh40@yahoo.com

BẢNG BÁO GIÁ
CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Kính gửi : Công ty TNHH Tuấn Hiền!

Công ty TNHH MTV Gạch-Ngói-Cấu Kiện Bê tông Nguyễn Trình rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách và Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng, quan tâm đến sản phẩm do Công ty chúng tôi sản xuất. Công ty chúng tôi xin báo giá đến Quý khách hàng sản phẩm cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực được chế tạo theo TCVN 7888-2014 như sau :

STT	Quy cách, chủng loại	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền
1	**Cọc BTLT PC - A - Φ400** **(Cầu số 4) (L=46m; TH:12+12+12+10)** + Thép dự ứng lực 10Φ7.1 mm + Thép đai kéo nguội Φ3 mm + Mặt bích 400x240x12mmx10lỗ + Măng xong 400x100x6mm + Mũi cọc 400x100x12mm + Tấm vuông 283x283x12mm + Mác bê tông 60 Mpa (mẫu trụ 150*300)	Md	3,544	470,000	1,665,680,000
2	**Cọc BTLT PC - A - Φ400** **(Cầu số 5) (L=48m; TH:12+12+12+12)** + Thép dự ứng lực 10Φ7.1 mm + Thép đai kéo nguội Φ3 mm + Mặt bích 400x240x12mmx10lỗ + Măng xong 400x100x6mm + Mũi cọc 400x100x12mm + Tấm vuông 283x283x12mm + Mác bê tông 60 Mpa (mẫu trụ 150*300)	Md	3,794	465,000	1,764,210,000
3	**Cọc BTLT PC - A - Φ400** **(Cầu số 6) (L=41m; TH:13+14+14)** + Thép dự ứng lực 10Φ7.1 mm + Thép đai kéo nguội Φ3 mm + Mặt bích 400x240x12mmx10lỗ + Măng xong 400x100x6mm + Mũi cọc 400x100x12mm + Tấm vuông 283x283x12mm + Mác bê tông 60 Mpa (mẫu trụ 150*300)	Md	6,318	445,000	2,811,510,000
4	Táp nối cọc 200x150x6mm (6tấm/bộ)	bộ	1	185,000	185,000

+ Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8% đối với cọc, táp nối VAT 10%

+ Giá trên không bao gồm: Chi phí làm mặt bằng, chi phí cẩu hạ, chi phí dời cọc, chi phí thí nghiệm uốn, phá hủy, dọc trục, mối nối, hóa vật liệu,.. và các chi phí thí nghiệm tại phòng thí nghiệm độc lập;

+ Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình bằng tàu thủy (Khách hàng giải tỏa chướng ngại vật, nạo vét nếu vướng cạn đảm bảo tàu chở cọc đến được vị trí công trình và khách hàng cho bố trí thiết bị cẩu cọc giải phóng tàu tại nơi đến.);

• *Báo giá này có hiệu lực trong 7 ngày kể từ ngày báo giá*

Rất hân hạnh phục phụ Quý khách hàng !